



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI OTRICOLI (TR)

VARIANTE SUPPLETIVA 01

MUSEO DELLA CHIESA


” La porta dell'Umbria conoscere e fare tra
passato e futuro”

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

UBICAZIONE: Piazza Mazzini

DATI CATASTALI: Foglio 6 lettera A

TAVOLA N°



OGGETTO:

- computo metrico
- computo metrico comparativo
- elenco prezzi
- analisi prezzi

arch. CLAUDIA GRISOGLI
via Merlino Filippo 9 – TERNI
333 4072468
e-mail : claudia.grisogli@gmail.com
pec : claudia.grisogli@archiworldpec.it

Rev. 0

Data: giugno 2026

RISERVATO ALL'ENTE

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Attrattività dei Borghi - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale_
MUSEO DELLA CHIESA

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

Data, 17/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 N.P1	Fornitura e posa in opera di n.1 proiettore da installare a soffitto su trave in legno esistente. Sono compresi: idonea staffa in acciaio, ferramenta di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita,. E' inoltre compreso il player per il funzionamento del proiettore. Sono escluse le opere di alimentazione elettrica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'680,00	2'680,00
2 N.P 2	Fornitura e posa in opera di n.1 proiettore da installare su supporto metallico. Sono compresi:la struttura di supporto in acciaio, la ferramenta di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita,. E' inoltre compreso il player per il funzionamento del proiettore. Sono escluse le opere di alimentazione elettrica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'330,00	3'330,00
3 N.P 3	Fornitura e posa in opera di “totem” da installarsi nel porticato della chiesa. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'195,00	2'195,00
4 N.P4 15.04.0011.0 09	LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3), SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16R16 0,6/1 kV . Linea elettrica in cavo unipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mmq Cavo per alimentazione proiettori		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	5,80	174,00
5 N.P5 15.05.0050.0 04	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	16,70	501,00
6 N.P 6	Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio per supporto didascalie delle opere esposte. Le strutture dovranno essere realizzate come da disegno esecutivo. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	420,00	2'520,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'400,00
	T O T A L E euro							11'400,00
	Data, 17/06/2026							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Attrattività dei Borghi - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale_
MUSEO DELLA CHIESA

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

Data, 17/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 02.04.0120.C AM	RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l' ... lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano mq	1,41	---	-1,41	23,21	32,73	---	32,73	-100,000	
2 09.01.0151.0 01	INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti per ... pino di Svezia, verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di sezione assimilabile a mm. 68x81. Sommano mq	2,64	---	-2,64	284,85	752,00	---	752,00	-100,000	
3 09.01.0151.0 07	INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti per ... re, Finger Joint verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di sezione assimilabile a mm. 68x81. Sommano mq	2,64	---	-2,64	160,65	424,12	---	424,12	-100,000	
4 09.01.0151.0 09	INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti per ... e anti-tarlo e anti-muffa, il fondo a colore e due mani di finitura, con certificato di garanzia per minimo cinque anni. Sommano mq	16,00	---	-16,00	6,08	97,28	---	97,28	-100,000	
5 09.01.0151.0 11	INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti per ... in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del controtelaio. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta Sommano cad	1,00	---	-1,00	124,20	124,20	---	124,20	-100,000	
6 09.05.0062.0 03	VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIONE E/O SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con sil ... 8) [dB]: Rw = 32÷33; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) = n.c. Sommano mq	3,75	---	-3,75	118,30	443,63	---	443,63	-100,000	
7 12.01.0070	TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano mq	19,44	---	-19,44	19,64	381,80	---	381,80	-100,000	
8 13.24.0050.0 01	CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO ZINCATO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizz ... m per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. Sommano kg	300,00	---	-300,00	8,84	2'652,00	---	2'652,00	-100,000	
9 13.24.0080.0	BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata p									
	A R I P O R T A R E								4'907,76	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								4'907,76	
01	... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dmq (200 x 100). Sommano dmq	2,00	---	-2,00	29,04	58,08	---		58,08	-100,000
10 13.24.0240.0 01	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI PER MONTAGGIO A SOFFITTO. Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto o su condotte a vista. Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 300 mc/h. Sommano cad	1,00	---	-1,00	70,40	70,40	---		70,40	-100,000
11 13.26.0152.0 03	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE ENTALPICO PER USO RESIDENZIALE/COMMERCIALE, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO. Unità di trattamento aria a recupero di calore per uso residen ... ametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita aria: D (mm). Q = 500 mc/h - PA = 0,15 kW - D = 200 mm Sommano cad	1,00	---	-1,00	3'250,80	3'250,80	---		3'250,80	-100,000
12 15.04.0023.0 31	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolat ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mmq Sommano m	200,00	---	-200,00	2,76	552,00	---		552,00	-100,000
13 15.05.0050.0 02	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi ... i protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20. Sommano m	90,00	---	-90,00	9,24	831,60	---		831,60	-100,000
14 15.06.0010.0 08	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. Sommano cad	1,00	---	-1,00	46,20	46,20	---		46,20	-100,000
15 N.P 2	Fornitura e posa in opera di n.1 proiettore da installare su supporto metallico. Sono compresi:la struttura di supporto in acciaio, la ferramenta di fissaggio e quanto altro occorr ... ta,. E' inoltre compreso il player per il funzionamento del proiettore. Sono escluse le opere di alimentazione elettrica Sommano a corpo	---	1,00	1,00	3'330,00	---	3'330,00	3'330,00		
16 N.P 3	Fornitura e posa in opera di "totem" da installarsi nel porticato della chiesa. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2'195,00	---	2'195,00	2'195,00		
17 N.P 6	Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio per supporto didascalie delle opere esposte. Le strutture dovranno essere realizzate come da disegno esecutivo. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sommano cadauno	---	6,00	6,00	420,00	---	2'520,00	2'520,00		
18 N.P1	Fornitura e posa in opera di n.1 proiettore da installare a soffitto su trave in legno esistente. Sono compresi: idonea staffa in acciaio, ferramenta di fissaggio e quanto altro oc ... ta,. E' inoltre compreso il player per il									
	A R I P O R T A R E							8'045,00	9'716,84	

[illegible]

[illegible]

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Attrattività dei Borghi - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale_
MUSEO DELLA CHIESA

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

Data, 17/06/2026

IL TECNICO

N.P 1					
Descrizione Estesa	Fornitura e posa in opera di n.1 proiettore da installare a soffitto su trave in legno esistente. Sono compresi: idonea staffa in acciaio, ferramenta di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita,. E' inoltre compreso il player per il funzionamento del proiettore. Sono escluse le opere di alimentazione elettrica				
Cod. Comp	DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	prezzo u.	TOTALE
	Proiettore	cad	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
	Player	cad	1,00	€ 267,00	€ 267,00
	A totale materiale				€ 2.067,00
	ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI				
	Trasporto	a corpo			€ 5,00
	Attrezzatura	a corpo			€ 0,00
	B totale attrezzature, noli e trasporti				€ 5,00
	MANODOPERA				
	Operaio Specializzato	ora	0,30	€ 31,64	€ 9,49
	Operaio Qualificato	ora			€ 0,00
	Manovale (operaio comune)	ora			€ 0,00
	C totale manodopera				€ 9,49
	SPESE GENERALI				
		%	17%		€ 353,85
	D totale spese generali				€ 353,85
	UTILE DI IMPRESA				
		%	10%		€ 243,53
	E totale utile di impresa				€ 243,53
		m		TOT. PREZZO	€ 2.678,88
	PREZZO DI APPLICAZIONE	m			€ 2.680,00

PA.2

Descrizione Estesa	PA.2				
	Fornitura e posa in opera di n.1 proiettore da installare su supporto metallico. Sono compresi: la struttura di supporto in acciaio, la ferramenta di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita,. E' inoltre compreso il player per il funzionamento del proiettore. Sono escluse le opere di alimentazione elettrica				
Cod. Comp	DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	prezzo u.	TOTALE
	Proiettore	cad	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
	Player	cad	1,00	€ 267,00	€ 267,00
	struttura di supporto in acciaio	cad	1,00	€ 500,00	€ 500,00
	A totale materiale				€ 2.567,00
	ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI				
	Trasporto	a corpo			€ 7,00
	Attrezzatura				
	B totale attrezzature, noli e trasporti				€ 7,00
	MANODOPERA				
	Operaio Specializzato	ora	0,50	€ 31,64	€ 15,82
	Operaio Qualificato	ora	0,00	€ 29,97	€ 0,00
	Manovale (operaio comune)	ora	0,00	€ 24,90	€ 0,00
	C totale manodopera				€ 15,82
	SPESE GENERALI				
		%	17%		€ 440,27
	D totale spese generali				€ 440,27
	UTILE DI IMPRESA				
		%	10%		€ 303,01
	E totale utile di impresa				€ 303,01
	TOTALE PREZZO				€ 3.333,10
	PREZZO DI APPLICAZIONE	a corpo			€ 3.330,00

PA.3

PA.3					
Descrizione Estesa	Fornitura e posa in opera di "totem" da installarsi nel porticato della chiesa. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.				
	DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	prezzo u.	TOTALE
Cod. Comp	Totem	cad	1,00	€ 2.090,00	€ 1.700,00
	A totale materiale				€ 1.700,00
	ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI				
	Trasporto	a corpo			€ 2,00
	Attrezzatura	ora	0,00	€ 0,00	€ -
	B totale attrezzature, noli e trasporti				€ 2,00
	MANODOPERA				
	Operaio Specializzato	ora	0,10	€ 31,64	€ 3,16
	Operaio Qualificato	ora		€ 29,97	€ 0,00
	Manovale (operaio comune)	ora	0,00	€ 24,90	€ 0,00
	C totale manodopera				€ 3,16
	SPESE GENERALI				
		%	17%		€ 289,88
	D totale spese generali				€ 289,88
	UTILE DI IMPRESA				
		%	10%		€ 199,50
	E totale utile di impresa				€ 199,50
	TOTALE PREZZO				€ 2.194,55
	PREZZO DI APPLICAZIONE	a corpo			€ 2.195,00

Descrizione Estesa	PA.6				
	Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio per supporto didascalie delle opere esposte. Le strutture dovranno essere realizzate come da disegno esecutivo. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.				
Cod. Comp	DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	prezzo u.	TOTALE
	struttura in acciaio	cad	1,00	€ 350,00	€ 320,00
	A totale materiale				€ 320,00
	ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI				
	Trasporto	a corpo			€ 5,00
	Attrezzatura				
	B totale attrezzature, noli e trasporti				€ 5,00
	MANODOPERA				
	Operaio Specializzato	ora	0,10	€ 31,64	€ 3,16
	Operaio Qualificato	ora		€ 27,78	€ 0,00
	Manovale (operaio comune)	ora	0,00	€ 24,90	€ 0,00
	C totale manodopera				€ 3,16
	SPESE GENERALI				
		%	17%		€ 55,79
	D totale spese generali				€ 55,79
	UTILE DI IMPRESA				
		%	10%		€ 38,40
	E totale utile di impresa				€ 38,40
	TOTALE PREZZO				€ 422,35
	PREZZO DI APPLICAZIONE	a corpo			€ 420,00