



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

PROGETTO ESECUTIVO PER ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI OTRICOLI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI PNRR M1C3

Intervento 2.1 - attrattività dei borghi storici, progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale

Intervento: 21. Arredi urbani

Committente: Comune di Otricoli
Via Vittorio Emanuele 11
05030 Otricoli (TR)

Tecnico: Arch. Pamela Forti
Via Garibaldi 83
05100 Terni (TR)

Quadro incidenza manodopera

Otricoli lì 31/07/2023



Il Tecnico Arch. Pamela Forti
Pamela Forti

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	SUPERCAPITOLO : Piazza SACRATO CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOCAPITOLO :					
15 N.P.08 (M)	Fornitura e posa in opera di dissuasori fissi con diametro 130mm e altezza di 1050mm, realizzati in fusione di ghisa a grafite sferoidale è compreso il dissuasore e le opere per l'installazione dello stesso alla regola d'arte.	5,7301	53,06 €	11,00	926,04	583,66 €
16 2.4.160 (M)	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ... porto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	48,4848	0,16 €	300,00	0,33	48,00 €
17 19.1.20 (M)	DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. D ... asporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	31,0197	1,01 €	4,00	3,26	4,04 €
	SUPERCAPITOLO : INFOPOINT CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOCAPITOLO : _					
18 2.3.100.1 (M)	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed ... ' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet.	53,2468	3,69 €	24,09	6,93	88,89 €
19 11.4.40.3 (M)	STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e po ... mpregnante che verrà compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 32	7,4552	170,00 €	0,73	2280,3	124,10 €
20 5.2.52 (M)	SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IMPERMEABILIZZANTE PER ESTERNI. Spalmatura di idoneo prodot ... applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.	42,9474	5,10 €	48,17	11,88	245,67 €
21 10.1.10.3.CAM (M)	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non struttu ... ta. Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile, completo di organo di chiusura.	52,8736	3,22 €	310,86	6,09	1.000,97 €
22 11.2.110.2 (M)	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immer ... o alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.	0,0000	0,00 €	310,86	1	0,00 €
23 11.1.55.1 (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo ... ttivo a lavorazione compiuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In acciaio S235 J0W - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2	7,0582	0,25 €	40,59	3,54	10,15 €
24 11.1.110.2 (M)	SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità ... iale di apporto ed oneri per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a completa penetrazione.	27,8261	0,08 €	318,00	0,29	25,44 €
25 17.2.450 (M)	DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisc ... pera dovranno essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	6,7242	2,57 €	1,29	38,22	3,32 €
26 17.3.370 (M)	GEOCOMPOSITO DRENANTE. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggi ... avori individuare un'idonea metodologia di fissaggio del geocomposito al supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	15,9826	2,57 €	6,44	16,08	16,55 €
27 20.1.100.7 (M)	ESTIRPAMENTO. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e s ... ccorre per dare il lavoro finito, primo innaffiamento icluso. Di siepi a 2-4 piantine su ogni metro, per un'altezza massima di cm 100. Per ogni pianta	40,8739	5,80 €	8,00	14,19	46,40 €
	A R I P O R T A R E					2.197,19 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					2.197,19 €
28 18.1.122.24 (M)	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, P ... utta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 25.	13,1579	0,18 €	3,00	1,37	0,54 €
29 20.1.263.1 (M)	ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da irrigare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 30 cm.	11,8158	0,49 €	17,90	4,15	8,77 €
30 20.1.267.1 (M)	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per ... ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 20.	11,7172	11,60 €	1,00	99	11,60 €
31 20.1.268.1 (M)	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatore elettronico ... esclusione delle linee di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino a 4 zone, escluso quadro.	11,7647	44,00 €	1,00	374	44,00 €
32 20.1.10.1 (M)	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato culturale attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.	20,7680	26,50 €	5,15	127,6	136,48 €
33 20.1.40.1 (M)	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.	25,9740	0,08 €	6,44	0,31	0,52 €
34 20.1.60.2 (M)	MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di r ... are il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.	40,5956	2,59 €	50,00	6,38	129,50 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza SACRATO CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOCAPITOLO :					
35 19.1.80.2 (M)	DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI SELCIATO O LASTRICATO. Demolizione o rimozione di pavim ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con recupero e pulizia del materiale da corpi estranei di qualsiasi natura e consistenza.	30,1063	5,10 €	22,93	16,94	116,94 €
36 15.5.10.2 (M)	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestin ... accia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.	52,2727	1,15 €	25,00	2,2	28,75 €
37 15.4.121.11 (M)	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, C ... era finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 3x2,5 mmq	27,4194	1,02 €	25,00	3,72	25,50 €
38 15.8.400.1 (M)	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano	6,1885	15,40 €	1,00	248,85	15,40 €
39 15.6.200.1 (M)	CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grad ... in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli	9,0698	4,29 €	1,00	47,3	4,29 €
40 15.6.10.2 (M)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 32A.	11,3043	2,86 €	2,00	25,3	5,72 €
41 15.6.52.1 (M)	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.	4,6676	3,44 €	1,00	73,7	3,44 €
	A R I P O R T A R E					2.728,64 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					2.728,64 €
42 15.8.410 (M)	ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA. Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina ... in del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.	10,6280	15,40 €	1,00	144,9	15,40 €
43 19.6.30.1 (M)	CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO VIBRATO. Canalette prefabbricate in cemento vibrato, costituite da ... i conglomerato bituminoso compresso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tegoli da cm 50x25/33 altezza = cm 10/13.	24,1146	4,63 €	7,58	19,2	35,10 €
44 10.1.100.2 (M)	GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle di ... ori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.	2,8011	0,15 €	19,83	5,36	2,97 €
45 17.1.33.1 (M)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI STORICI. Scavo a sezione ... I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.	37,2307	14,60 €	9,76	39,22	142,50 €
46 15.8.550.3 (M)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO CM 40X60. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x ... lo spianamento del fondo; la demolizione della pavimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su terreno selciato.	61,1111	30,80 €	36,00	50,4	1.108,80 €
47 3.1.20.1 (M)	MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezion ... altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7.	39,8352	8,70 €	0,22	21,84	1,91 €
48 15.8.560.3 (M)	RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del terreno per scavo da ... guito a cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura.	11,8326	2,05 €	36,00	17,33	73,80 €
49 19.7.260.2 (M)	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO. Pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm 13-1 ... la malta; la battitura; la chiusura superiore con sabbia o malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su letto di malta.	15,7552	12,10 €	14,40	76,8	174,24 €
50 20.1.10.1 (M)	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.	20,7680	26,50 €	7,72	127,6	204,58 €
51 20.1.40.1 (M)	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.	25,9740	0,08 €	19,30	0,31	1,54 €
52 17.3.370 (M)	GEOCOMPOSITO DRENANTE. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggi ... avori individuare un'idonea metodologia di fissaggio del geocomposito al supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	15,9826	2,57 €	19,30	16,08	49,60 €
53 17.2.450 (M)	DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco ... pera dovranno essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	6,7242	2,57 €	3,86	38,22	9,92 €
54 18.1.122.24 (M)	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, P ... utta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 25.	13,1579	0,18 €	30,00	1,37	5,40 €
55 20.1.263.5 (M)	ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da irrigare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tubo diametro 20 mm con gocciolatori ogni 30 cm.	11,8158	0,49 €	31,00	4,15	15,19 €
56 20.1.267.2 (M)	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per ... ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 25.	11,7956	15,70 €	1,00	133,1	15,70 €
	A R I P O R T A R E					4.585,29 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					4.585,29 €
57 20.1.268.1 (M)	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatore elettronico ... esclusione delle linee di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino a 4 zone, escluso quadro.	11,7647	44,00 €	1,00	374	44,00 €
58 15.8.160.1 (M)	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, AD ELEVATO RENDIMENTO ENERGETICO. Proiettore per lampada a scarica ... laggi; gli accessori; le staffe, grado di protezione min. IP66. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 70W	8,9818	11,60 €	2,00	129,15	23,20 €
59 15.7.223 (M)	PUNTO FISSO DI MESSA A TERRA. Punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di ... ermo di collegamento in acciaio zincato Ø 10 mm. Con coperchio in plastica di colore giallo e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte.	29,7872	15,40 €	2,00	51,7	30,80 €
60 20.1.60.2 (M)	MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di r ... are il lavoro finito.È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.	40,5956	2,59 €	20,00	6,38	51,80 €
61 20.1.80.1 (M)	MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e lati ... fere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40. Per un minimo di 25 piante.	41,2748	7,90 €	3,00	19,14	23,70 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza Mazzini BELVEDERE CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOCAPITOLO :					
62 20.1.270.1 (M)	ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e giar ... risulta. E' escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante fino a 6 metri di altezza	26,6798	27,00 €	3,00	101,2	81,00 €
	SUPERCAPITOLO : DISABILI CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOCAPITOLO : _					
63 3.3.28.3 (M)	CALCESTRUZZO SPECIALE CON MALTA FLUIDA E LEGGERA PER RIEMPIMENTI, MASSA VOLUMICA 1700 KG/MC. Calcest ... isti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Rapido.	5,3258	8,50 €	5,11	159,6	43,44 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza Mazzini BELVEDERE CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOCAPITOLO :					
64 20.2.10.CAM (M)	SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE RISPONDENTE AI C.A.M. Scoticismo terreno vegetale, sino ad una profo ... Marzo 2020 , in G.U. n. 90 del 4 Aprile 2020) e alle relative specifiche tecniche. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	35,0413	2,12 €	5,80	6,05	12,30 €
65 17.2.450 (M)	DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco ... pera dovranno essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	6,7242	2,57 €	2,00	38,22	5,14 €
66 20.1.10.1 (M)	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato culturale attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.	20,7680	26,50 €	1,45	127,6	38,43 €
67 20.1.40.1 (M)	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.	25,9740	0,08 €	29,00	0,31	2,32 €
68 20.1.263.5 (M)	ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da irrigare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tubo diametro 20 mm con gocciolatori ogni 30 cm.	11,8158	0,49 €	25,00	4,15	12,25 €
	A R I P O R T A R E					4.953,67 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					4.953,67 €
69 20.1.267.1 (M)	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per ... ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 20.	11,7172	11,60 €	1,00	99	11,60 €
70 20.1.268.1 (M)	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatore elettronico ... esclusione delle linee di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino a 4 zone, escluso quadro.	11,7647	44,00 €	1,00	374	44,00 €
71 20.1.80.2 (M)	MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e lati ... ere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70. Per un minimo di 25 piante.	40,9091	13,50 €	2,00	33	27,00 €
72 20.1.60.2 (M)	MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di r ... are il lavoro finito.È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.	40,5956	2,59 €	20,00	6,38	51,80 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza SACRATO					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
73 N.P.37 (M)	QUERCUS ILEX (leccio) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 30/35 (esemplare), altezza della pianta 5/6m, vaso 750/100L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte	0,0245	0,34 €	2,00	1367,64	0,68 €
	SUPERCAPITOLO : INFOPOINT					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO : _					
74 15.6.52.1 (M)	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.	4,6676	3,44 €	1,00	73,7	3,44 €
75 15.6.10.2 (M)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 32A.	11,3043	2,86 €	1,00	25,3	2,86 €
76 15.6.200.1 (M)	CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grad ... in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli	9,0698	4,29 €	1,00	47,3	4,29 €
77 15.8.400.1 (M)	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano	6,1885	15,40 €	1,00	248,85	15,40 €
78 15.4.121.11 (M)	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, C ... era finita a perfetta regola d'arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 3x2,5 mmq	27,4194	1,02 €	5,00	3,72	5,10 €
79 15.5.10.2 (M)	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestin ... accia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.	52,2727	1,15 €	10,00	2,2	11,50 €
	A R I P O R T A R E					5.131,34 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					5.131,34 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza Mazzini BELVEDERE					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
80 15.6.52.1 (M)	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.	4,6676	3,44 €	1,00	73,7	3,44 €
81 15.6.10.2 (M)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 32A.	11,3043	2,86 €	1,00	25,3	2,86 €
82 15.6.200.1 (M)	CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grad ... in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli	9,0698	4,29 €	1,00	47,3	4,29 €
83 15.8.400.1 (M)	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano	6,1885	15,40 €	1,00	248,85	15,40 €
84 15.4.121.11 (M)	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, C ... era finita a perfetta regola d'arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 3x2,5 mmq	27,4194	1,02 €	10,00	3,72	10,20 €
85 15.5.10.2 (M)	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestin ... accia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.	52,2727	1,15 €	25,00	2,2	28,75 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza SACRATO					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
86 N.P.39 (M)	LABURNUM ANAGYROIDES (maggociondolo) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 20/25 altezza della pianta 4m, vaso 250L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	0,0491	0,34 €	2,00	683,99	0,68 €
87 N.P.40 (M)	ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	1,0685	0,34 €	20,00	31,42	6,80 €
	SUPERCAPITOLO : INFOPOINT					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
88 N.P.40 (M)	ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	1,0685	0,34 €	50,00	31,42	17,00 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza SACRATO					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
89 20.1.90.1 (M)	PALI TUTORI. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm 350-450, ... ntuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.	20,1455	2,77 €	16,00	13,75	44,32 €
90 10.1.10.1.CAM (M)	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non struttu ... l'opera finita. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.	56,4374	6,40 €	216,16	11,34	1.383,42 €
	A R I P O R T A R E					6.648,50 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					6.648,50 €
	SUPERCAPITOLO : PIAZZA INGRESSO OTRICOLI					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
91 N.P.25 (M)	Modulo portabiciclette in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	0,6754	6,76 €	1,00	1001,17	6,76 €
92 N.P.32 (M)	Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.	0,3466	6,29 €	4,00	1814,86	25,16 €
93 N.P.33 (M)	Fioriera in pietre, sabbiata con bordi superiori spazzolati verniciatura antidegrado 70cm. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	0,5591	6,29 €	2,00	1124,99	12,58 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza SACRATO					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
94 11.1.110.2 (M)	SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità ... iale di apporto ed oneri per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a completa penetrazione.	27,8261	0,08 €	72,00	0,29	5,76 €
95 N.P.26 (M)	Cestino con 3 contenitori per la differenziata in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	0,6285	6,29 €	1,00	1000,69	6,29 €
96 N.P.32 (M)	Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.	0,3466	6,29 €	3,00	1814,86	18,87 €
97 N.P.43 (M)	Fioriera in pietre, sabbiata con bordi superiori spazzolati verniciatura antidegrado 180cm. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	0,3720	6,29 €	2,00	1690,56	12,58 €
	SUPERCAPITOLO : PIAZZA INGRESSO OTRICOLI					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
98 N.P.40 (M)	ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	1,0685	0,34 €	4,00	31,42	1,36 €
	SUPERCAPITOLO : ARREDI URBANI					
	CAPITOLO : CARTELLONISTICA					
	SOTTOCAPITOLO : cartellonistica turistica					
99 N.P.01 (M)	PLANCIA RIEPILOGATIVA IN CORTEN, plancia riepilogativa in corten,1500x2000 L mm con pali H 2200.Da computare a parte la posa in opera	0,0000	0,00 €	2,00	1678,05	0,00 €
100 N.P.11 (M)	Lettera in acciaio inox lucido o spazzolato con distanziali metallici diam.12x20h, riportante Pitt. J. diametro 300 mm + scritta infopoint.E' compresa la monodopera e tutto quello che occorre per la corretta posa della stessa sull'info point.	6,6798	3,38 €	4,00	50,61	13,52 €
101 N.P.02 (M)	TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten 1800X600 L mm. Da computare a perta la posa in opera.	0,0000	0,00 €	0,50	745,8	0,00 €
102 N.P.44 (M)	TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten 1800X300 L mm. Da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	3,00	621,5	0,00 €
103 N.P.03 (M)	LEGGIO MONOMATERICO IN CORTEN, Leggio monomaterico realizzato con lastra in corten F.to H 1080X200 L mm. Da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	1,50	683,65	0,00 €
104 N.P.45 (M)	PANNELLI IN PLEXIGLASS, 800x1800mm con grafica. E' da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	3,00	310,75	0,00 €
	A R I P O R T A R E					6.751,38 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					6.751,38 €
105 N.P.04 (M)	TARGA IN CORTEN, in corten F.to 450x450 L m. E' da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	6,00	124,3	0,00 €
106 N.P.15 (M)	Pannello scatolare doppio in alluminio composito H 200X200 L mm con grafica in pellicola vinilica laminata (per toilette ed ascensore).Da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	2,00	74,58	0,00 €
107 N.P.47 (M)	CORNICE PER SELFIE in corten 1000X2000, da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	1,00	870,1	0,00 €
108 19.8.690 (M)	SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni ... i e posti in opera, antirrotazione, del diametro di mm 60, misurati al metro lineare. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.	14,4886	1,53 €	10,80	10,56	16,52 €
	SUPERCAPITOLO : ARREDI URBANI					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
109 18.1.350.2 (M)	RUBINETTO DI ARRESTO A SFERA. Rubinetto di arresto a sfera tipo pesante, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 1/2".	8,1226	1,06 €	6,00	13,05	6,36 €
	SUPERCAPITOLO : INFOPOINT					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO : _					
110 2.4.160 (M)	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ... porto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	48,4848	0,16 €	30,00	0,33	4,80 €
111 2.3.100.1 (M)	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed ... ' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet.	53,2468	3,69 €	2,70	6,93	9,96 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza Mazzini BELVEDERE					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
112 N.P.41 (M)	TILIA CORDATA (tiglio) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 30/35 (esemplare), altezza della pianta 5/6m, vaso 750/1000 L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	0,0415	0,34 €	2,00	808,29	0,68 €
113 20.1.90.1 (M)	PALI TUTORI. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm 350-450, ... ntuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.	20,1455	2,77 €	8,00	13,75	22,16 €
114 N.P.42 (M)	ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della pianta 1/1,5m. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	1,0685	0,34 €	20,00	31,42	6,80 €
	SUPERCAPITOLO : ARREDI URBANI					
	CAPITOLO : FIORIERE					
	SOTTOCAPITOLO :					
115 N.P.39 (M)	LABURNUM ANAGYROIDES (maggiociondolo) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 20/25 altezza della pianta 4m, vaso 250L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	0,0491	0,34 €	2,00	683,99	0,68 €
	A R I P O R T A R E					6.819,34 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					6.819,34 €
	SUPERCAPITOLO : DISABILI					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO : _					
116 10.1.10.2.CAM (M)	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non struttu ... D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.	57,1429	5,70 €	35,68	9,98	203,38 €
117 11.1.110.2 (M)	SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità ... iale di apporto ed oneri per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a completa penetrazione.	27,8261	0,08 €	300,00	0,29	24,00 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza Mazzini BELVEDERE					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
118 N.P.32 (M)	Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.	0,3466	6,29 €	2,00	1814,86	12,58 €
	SUPERCAPITOLO : ARREDI URBANI					
	CAPITOLO : CARTELLONISTICA					
	SOTTOCAPITOLO : cartellonistica turistica					
119 19.8.180 (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRAFONDI. Fornitura e posa in opera di tirafondi diametro mm 16 (n.4) ... i resistenza compresa l'esecuzione di n.4 fori a mezzo trapano per l'alloggiamento degli stessi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	34,1954	11,90 €	13,80	34,8	164,22 €
	SUPERCAPITOLO : DISABILI					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO : _					
120 N.P.46 (M)	TARGA BRAILLE, con grafica. E' da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	11,00	248,6	0,00 €
121 N.P.02 (M)	TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten 1800X600 L mm. Da computare a perta la posa in opera.	0,0000	0,00 €	0,50	745,8	0,00 €
122 N.P.44 (M)	TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten 1800X300 L mm. Da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	3,00	621,5	0,00 €
123 N.P.03 (M)	LEGGIO MONOMATERICO IN CORTEN, Leggio monomaterico realizzato con lastra in corten F.to H 1080X200 L mm. Da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	1,50	683,65	0,00 €
124 N.P.04 (M)	TARGA IN CORTEN, in corten F.to 450x450 L m. E' da computare a parte la posa in opera.	0,0000	0,00 €	6,00	124,3	0,00 €
125 N.P.32 (M)	Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.	0,3466	6,29 €	1,00	1814,86	6,29 €
	SUPERCAPITOLO : Piazza Mazzini BELVEDERE					
	CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE					
	SOTTOCAPITOLO :					
126 N.P.26 (M)	Cestino con 3 contenitori per la differenziata in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	0,6285	6,29 €	1,00	1000,69	6,29 €
	A R I P O R T A R E					7.236,10 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	RIPORTO					7.236,10 €
127 N.P.25 (M)	SUPERCAPITOLO : ARREDI URBANI CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOCAPITOLO : Modulo portabiciclette in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	0,9395	9,41 €	1,00	1001,17	9,41 €
128 19.8.690 (M)	SUPERCAPITOLO : DISABILI CAPITOLO : OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOCAPITOLO : _ SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni ... i e posti in opera, antirotazione, del diametro di mm 60, misurati al metro lineare. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.	14,4886	1,53 €	7,20	10,56	11,02 €
129 19.8.180 (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRAFONDI. Fornitura e posa in opera di tirafondi diametro mm 16 (n.4) ... i resistenza compresa l'esecuzione di n.4 fori a mezzo trapano per l'alloggiamento degli stessi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	34,1954	11,90 €	9,20	34,8	109,48 €
T O T A L E :						7.366,01 €
Data, 31/07/2023						
						