



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

PROGETTO ESECUTIVO PER ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI OTRICOLI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI PNRR M1C3

Intervento 2.1 - attrattività dei borghi storici, progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale

Intervento: 21. Arredi urbani

Committente: Comune di Otricoli
Via Vittorio Emanuele 11
05030 Otricoli (TR)

Tecnico: Arch. Pamela Forti
Via Garibaldi 83
05100 Terni (TR)

Computo Metrico Estimativo

Otricoli lì 31/07/2023

Tecnico: Arch. Pamela Forti
ARCHITETTO
PAMELA
FORTI
A 624
PROF. GIACCA DI TERNI

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
99 N.P.01 (M)	ARREDI URBANI CARTELLONISTICA cartellonistica turistica							
	PLANCIA RIEPILOGATIVA IN CORTEN, plancia riepilogativa in corten,1500x2000 L mm con pali H 2200.Da computare a parte la posa in opera	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	1.678,05	3.356,10
100 N.P.11 (M)	Lettera in acciaio inox lucido o spazzolato con distanziali metallici diam.12x20h, riportante Pitt. J. diametro 300 mm + scritta infopoint.E' compresa la monodopera e tutto quello che occorre per la corretta posa della stessa sull'info point.	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	50,61	202,44
101 N.P.02 (M)	TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten 1800X600 L mm. Da computare a perta la posa in opera.	1,000			0,500	0,50		
	Sommano cad					0,50	745,80	372,90
102 N.P.44 (M)	TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten 1800X300 L mm. Da computare a parte la posa in opera.	6,000			0,500	3,00		
	Sommano cad					3,00	621,50	1.864,50
103 N.P.03 (M)	LEGGIO MONOMATERICO IN CORTEN, Leggio monomaterico realizzato con lastra in corten F.to H 1080X200 L mm. Da computare a parte la posa in opera.	3,000			0,500	1,50		
	Sommano cad					1,50	683,65	1.025,48
104 N.P.45 (M)	PANNELLI IN PLEXIGLASS, 800x1800mm con grafica. E' da computare a parte la posa in opera.	3,000				3,00		
	Sommano cad					3,00	310,75	932,25
105 N.P.04 (M)	TARGA IN CORTEN, in corten F.to 450x450 L m. E' da computare a parte la posa in opera.	12,000			0,500	6,00		
	Sommano cad					6,00	124,30	745,80
106 N.P.15 (M)	Pannello scatolare doppio in alluminio composito H 200X200 L mm con grafica in pellicola vinilica laminata (per toilette ed ascensore).Da computare a parte la posa in opera.							
A RIPORTARE								8.499,47

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							8.499,47 €
107 N.P.47 (M)	Sommano cad CORNICE PER SELFIE in corten 1000X2000, da computare a parte la posa in opera.	2,000				2,00	74,58	
						2,00		149,16
108 19.8.690 (M)	Sommano cad SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni ... i e posti in opera, antirotazione, del diametro di mm 60, misurati al metro lineare. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.	1,000				1,00	870,10	
						1,00		870,10
119 19.8.180 (M)	Posa in opera cartellonistica su palo 60% per arredo Sommano m	9,000	2,000		0,600	10,80	10,56	
						10,80		114,05
115 N.P.39 (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRAFONDI. Fornitura e posa in opera di tirafondi diametro mm 16 (n.4) ... i resistenza compresa l'esecuzione di n.4 fori a mezzo trapano per l'alloggiamento degli stessi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	23,000			0,600	13,80	34,80	
						13,80		480,24
109 18.1.350.2 (M)	ARREDI URBANI FIORIERE LABURNUM ANAGYROIDES (maggiociondolo) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 20/25 altezza della pianta 4m, vaso 250L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	2,000				2,00	683,99	
						2,00		1.367,98
127 N.P.25 (M)	ARREDI URBANI OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE RUBINETTO DI ARRESTO A SFERA. Rubinetto di arresto a sfera tipo pesante, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 1/2".	6,000				6,00	13,05	
						6,00		78,30
127 N.P.25 (M)	Modulo portabiciclette in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	1,000				1,00	1.001,17	
						1,00		1.001,17
	A R I P O R T A R E							12.560,47

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							12.560,47 €
	SICUREZZA							
	Sicurezza nelle aree di lavoro							
1 S1.4.11.2 (M)	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo ... a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50							
	Delimitazione per il lavoro in sicurezza metri presunti	100,000				100,00		
	Sommano m					100,00	13,70	1.370,00
2 S1.4.130.1 (M)	CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione ... osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.							
	3 mesi di lavori x presunti 20 coni posti per la delimitazione temporanea delle vie di scorrimento (Np=30,000*20)	600,000				600,00		
	Sommano giorno					600,00	0,20	120,00
3 S1.4.60 (M)	NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per del ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	Delimitazione per il lavoro in sicurezza metri presunti	100,000				100,00		
	Sommano m					100,00	0,37	37,00
4 S1.5.1.130.2 (M)	GRUPPO ELETTROGENO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA va ... o del gruppo elettrogeno.Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 10.							
	Stimate circa 200 ore di utilizzo	100,000				100,00		
	Sommano ora					100,00	10,30	1.030,00
5 S4.1.20.1 (M)	SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere e ... er la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.							
	Per tutta la durata dei lavori circa 10 cartelli (Np=30,000*10)	300,000				300,00		
	Sommano giorno					300,00	0,12	36,00
6 S4.1.10.1 (M)	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali ... a della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.							
	A R I P O R T A R E							15.153,47

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							15.153,47 €
7 S4.1.90.2 (M)	10 Cartelli per tipo da riporre in tutte le zone di lavoro per la segnaletica dello stesso per tutta la durata dei lavori					0,00		
	cartelli di divieto (Np=10*30)	300,000				300,00		
	cartelli di pericolo (Np=10*30)	300,000				300,00		
	cartelli di obbligo (Np=10*30)	300,000				300,00		
	cartelli lavori in corso (Np=10*30)	300,000				300,00		
	Sommano giorno					1200,00	0,18	216,00
	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA, P ... ca. Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10							
	n. cartellonistica varia	20,000				20,00		
	n. cartellonistica covid	10,000				10,00		
	Sommano cad					30,00	0,55	16,50
8 S4.1.60 (M)	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cant ... zzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	10 lampeggianti da porre per segnalare le zone di lavoro lungo la strada carrabile	10,000				10,00		
	Sommano NULL					10,00	0,89	8,90
9 S1.3.70.3 (M)	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimic ... zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione.							
		1,000				1,00		
	Sommano mese					1,00	192,00	192,00
10 S1.3.70.4 (M)	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimic ... ione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione.							
		2,000				2,00		
	Sommano mese					2,00	156,00	312,00
11 S4.3.10 (M)	TROUSSE LEVA SCHEGGE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. So ... e di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	26,80	26,80
	A R I P O R T A R E							15.925,67

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							15.925,67 €
12 S4.3.20 (M)	KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: ... e di lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.							
	Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	190,00	190,00
13 S4.5.10.5 (M)	ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore port ... lizzo temporaneo dell'estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.							
	numero estintori * 1° mese	1,000				1,00		
	Sommano mese					1,00	0,84	0,84
14 S4.5.10.6 (M)	ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore port ... zo temporaneo dell'estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione.							
	n. mesi in più di utilizzo	2,000				2,00		
	Sommano mese					2,00	0,11	0,22
	DISABILI OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE							
63 3.3.28.3 (M)	CALCESTRUZZO SPECIALE CON MALTA FLUIDA E LEGGERA PER RIEMPIMENTI, MASSA VOLUMICA 1700 KG/MC. Calcest ... isti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Rapido.							
	Piazza Sacrato		13,000	1,200	0,020	0,31		
	Piazza Mazzini Belvedere		200,000	1,200	0,020	4,80		
	Sommano mc					5,11	159,60	815,56
116 11.1.10.2.CA M (M)	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non struttu ... D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.							
	Corrimano su piazza sacrato profili rettangolari da 2mm peso stimato 2,23kg		16,000		2,230	35,68		
	Sommano kg					35,68	9,98	356,09
117 11.1.110.2 (M)	SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità ... iale di apporto ed oneri per controllo saldatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a completa penetrazione.							
					300,000	300,00		
	A R I P O R T A R E							17.288,38

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							17.288,38 €
	Sommano cmc					300,00	0,29	87,00
120 N.P.46 (M)	TARGA BRAILLE, con grafica. E' da computare a parte la posa in opera.							
		11,000				11,00		
	Sommano cad					11,00	248,60	2.734,60
121 N.P.02 (M)	TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten 1800X600 L mm. Da computare a parte la posa in opera.							
	50% disabili	1,000			0,500	0,50		
	Sommano cad					0,50	745,80	372,90
122 N.P.44 (M)	TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten 1800X300 L mm. Da computare a parte la posa in opera.							
	50% disabili	6,000			0,500	3,00		
	Sommano cad					3,00	621,50	1.864,50
123 N.P.03 (M)	LEGGIO MONOMATERICO IN CORTEN, Leggio monomaterico realizzato con lastra in corten F.to H 1080X200 L mm. Da computare a parte la posa in opera.							
	50% disabili	3,000			0,500	1,50		
	Sommano cad					1,50	683,65	1.025,48
124 N.P.04 (M)	TARGA IN CORTEN, in corten F.to 450x450 L m. E' da computare a parte la posa in opera.							
	50% disabili	12,000			0,500	6,00		
	Sommano cad					6,00	124,30	745,80
125 N.P.32 (M)	Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.							
	25%disabili	4,000			0,250	1,00		
	Sommano cad					1,00	1.814,86	1.814,86
128 19.8.690 (M)	SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni ... i e posti in opera, antirotazione, del diametro di mm 60, misurati al metro lineare. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.							
	Posa in opera cartellonistica su palo 40% per disabili (Np=9*2)	18,000			0,400	7,20		
	Sommano m					7,20	10,56	76,03
	A R I P O R T A R E							26.009,55

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							26.009,55 €
129 19.8.180 (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRAFONDI. Fornitura e posa in opera di tirafondi diametro mm 16 (n.4) ... i resistenza compresa l'esecuzione di n.4 fori a mezzo trapano per l'alloggiamento degli stessi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.							
	Posa in opera cartellonistica per il fissaggio a terra 40% per disabili	23,000			0,400	9,20		
	Sommano m					9,20	34,80	320,16
	Piazza SACRATO OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE							
15 N.P.08 (M)	Fornitura e posa in opera di dissuasori fissi con diametro 130mm e altezza di 1050mm, realizzati in fusione di ghisa a grafite sferoidale è compreso il dissuasore e le opere per l'installazione dello stesso alla regola d'arte.							
		11,000				11,00		
	Sommano cad					11,00	926,04	10.186,44
16 2.4.160 (M)	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ... porto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	Rimozione dei vecchi dissuasori presenti sulla piazza	6,000			50,000	300,00		
	Sommano kg					300,00	0,33	99,00
17 19.1.20 (M)	DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. D ... asporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
		4,000	1,000	1,000		4,00		
	Sommano mq					4,00	3,26	13,04
35 19.1.80.2 (M)	DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI SELCIATO O LASTRICATO. Demolizione o rimozione di pavim ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con recupero e pulizia del materiale da corpi estranei di qualsiasi natura e consistenza.							
	Verde di fronte Sacrato					0,00		
	vasca superiore	11,090				11,09		
	vasca inferiore	9,680				9,68		
	Per posa panchine	2,000	1,800	0,600		2,16		
	Sommano mq					22,93	16,94	388,43
36 15.5.10.2 (M)	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestin ... acciaio aperta ed al collegamento alla scatola di							
	A R I P O R T A R E							37.016,62

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							37.016,62 €
	derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.							
	Per sistema di irrigazione		5,000			5,00		
	per sistema di illuminazione		20,000			20,00		
	Sommano m					25,00	2,20	55,00
37 15.4.121.11 (M)	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, C ... era finita a perfetta regola d'arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 3x2,5 mmq							
	Per sistema di irrigazione		5,000			5,00		
	per sistema di illuminazione		20,000			20,00		
	Sommano m					25,00	3,72	93,00
38 15.8.400.1 (M)	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	248,85	248,85
39 15.6.200.1 (M)	CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grad ... in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	47,30	47,30
40 15.6.10.2 (M)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 32A.							
	per luci	1,000				1,00		
	per irrigazione	1,000				1,00		
	Sommano cad					2,00	25,30	50,60
41 15.6.52.1 (M)	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	73,70	73,70
	A R I P O R T A R E							37.585,07

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							37.585,07 €
42 15.8.410 (M)	ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA. Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetrores ... ini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.	1,000						
	Sommano cad					1,00		
						1,00	144,90	144,90
43 19.6.30.1 (M)	CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO VIBRATO. Canalette prefabbricate in cemento vibrato, costituite d ... i conglomerato bituminoso compresso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tegoli da cm 50x25/33 altezza = cm 10/13.							
	Verde di fronte Sacrato					0,00		
	canaletta superiore per scolo acqua piovana vasca superiore		3,620			3,62		
	canaletta superiore per scolo acqua piovana vasca inferiore		3,960			3,96		
	Sommano m					7,58	19,20	145,54
44 10.1.100.2 (M)	GRIGLIATI TIPO ELETTOFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle di ... ori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.							
	Verde di fronte Sacrato					0,00		
	canaletta superiore per scolo acqua piovana vasca superiore		3,620	0,200	13,076	9,47		
	canaletta superiore per scolo acqua piovana vasca inferiore		3,960	0,200	13,076	10,36		
	Sommano kg					19,83	5,36	106,29
45 17.1.33.1 (M)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI STORICI. Scavo a sezione I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.							
	Verde di fronte Sacrato					0,00		
	vasca superiore	12,520			0,500	6,26		
	vasca inferiore	6,780			0,500	3,39		
	per posa panchine					0,00		
	Panchina su vasca superiore		1,800	0,600	0,100	0,11		
	Sommano mc					9,76	39,22	382,79
46 15.8.550.3 (M)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO CM 40X60. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x ... lo spianamento del fondo; la demolizione della pavimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su terreno selciato.							
	Traccia per passaggio corrugati e tubi per irrigazione per il verde del Sacrato					0,00		
	per tubazioni		30,000			30,00		
	per currogati		6,000			6,00		
	A R I P O R T A R E							38.364,59

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							38.364,59 €
	Sommano m					36,00	50,40	1.814,40
47 3.1.20.1 (M)	MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezion ... altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7.							
	per posa panchine					0,00		
	Panchina su vasca superiore		1,800	0,600	0,100	0,11		
	Panchina su vasca inferiore		1,800	0,600	0,100	0,11		
	Sommano mq					0,22	21,84	4,80
48 15.8.560.3 (M)	RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del terreno per scavo da ... guito a cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura.							
	Traccia per passaggio corrugati e tubi per irrigazione per il verde del Sacrato					0,00		
	per tubazioni		30,000			30,00		
	per currogati		6,000			6,00		
	Sommano m					36,00	17,33	623,88
49 19.7.260.2 (M)	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO. Pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm 13-1 ... la malta; la battitura; la chiusura superiore con sabbia o malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su letto di malta.							
	Traccia per passaggio corrugati e tubi per irrigazione per il verde del Sacrato					0,00		
	per tubazioni		30,000		0,400	12,00		
	per currogati		6,000		0,400	2,40		
	Sommano mq					14,40	76,80	1.105,92
50 20.1.10.1 (M)	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato culturale attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.							
	Verde di fronte Sacrato					0,00		
	vasca superiore	12,520			0,400	5,01		
	vasca inferiore	6,780			0,400	2,71		
	Sommano mc					7,72	127,60	985,07
51 20.1.40.1 (M)	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.							
	vasca superiore	12,520				12,52		
	vasca inferiore	6,780				6,78		
	Sommano mq					19,30	0,31	5,98
	A R I P O R T A R E							42.904,64

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							42.904,64 €
52 17.3.370 (M)	GEOCOMPOSITO DRENANTE. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggi ... avori individuare un'idonea metodologia di fissaggio del geocomposito al supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verde di fronte Sacrato vasca superiore vasca inferiore Sommano mq	12,520 6,780				0,00 12,52 6,78 19,30	16,08	310,34
53 17.2.450 (M)	DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisc ... pera dovranno essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Verde di fronte Sacrato vasca superiore vasca inferiore Sommano mc	12,520 6,780			0,200 0,200	0,00 2,50 1,36 3,86	38,22	147,53
54 18.1.122.24 (M)	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, P ... utta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 25. Verde di fronte al Sacrato tubazioni principali di portata Sommano m		30,000			0,00 30,00 30,00	1,37	41,10
55 20.1.263.5 (M)	ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da irrigare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tubo diametro 20 mm con gocciolatori ogni 30 cm. Verde di fronte Sacrato vasca superiore vasca inferiore Sommano m	14,000 17,000				0,00 14,00 17,00 31,00	4,15	128,65
56 20.1.267.2 (M)	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per ... ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 25. Sommano cad	1,000				1,00 1,00	133,10	133,10
57 20.1.268.1 (M)	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatore elettronico ... esclusione delle linee di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro							
	A R I P O R T A R E							43.665,36

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							43.665,36 €
58 15.8.160.1 (M)	occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino a 4 zone, escluso quadro. Sommano cad	1,000				1,00	374,00	374,00
						1,00		
59 15.7.223 (M)	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, AD ELEVATO RENDIMENTO ENERGETICO. Proiettore per lampada a scarica ... laggi; gli accessori; le staffe, grado di protezione min. IP66. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 70W Sommano cad	2,000				2,00	129,15	258,30
						2,00		
60 20.1.60.2 (M)	PUNTO FISSO DI MESSA A TERRA. Punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di ... erno di collegamento in acciaio zincato Ø 10 mm. Con coperchio in plastica di colore giallo e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte. Sommano cad	2,000				2,00	51,70	103,40
						2,00		
61 20.1.80.1 (M)	MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di r ... are il lavoro finito.È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40. Sommano cad	20,000				20,00	6,38	127,60
						20,00		
73 N.P.37 (M)	MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e lati ... fere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40. Per un minimo di 25 piante. Sommano cad	3,000				3,00	19,14	57,42
						3,00		
86 N.P.39 (M)	QUERCUS ILEX (leccio) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 30/35 (esemplare), altezza della pianta 5/6m, vaso 750/100L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte Sommano cad	2,000				2,00	1.367,64	2.735,28
						2,00		
86 N.P.39 (M)	LABURNUM ANAGYROIDES (maggiciociondolo) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 20/25 altezza della pianta 4m, vaso 250L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte. Sommano cad							
	A R I P O R T A R E							47.321,36

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							47.321,36 €
87 N.P.40 (M)	ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	2,000				2,00	683,99	
						2,00		1.367,98
89 20.1.90.1 (M)	PALI TUTORI. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm 350-450, ... ntuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.	20,000				20,00	31,42	
						20,00		628,40
90 10.1.10.1.CA M (M)	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non struttu ... l'opera finita. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.	16,000				16,00	13,75	
						16,00		220,00
94 11.1.110.2 (M)	SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità ... iale di apporto ed oneri per controllo saldatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a completa penetrazione.	72,000	9,768		15,700	153,36	11,34	
						62,80		
						216,16		2.451,25
95 N.P.26 (M)	Cestino con 3 contenitori per la differenziata in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	1,000				1,00	1.000,69	
						1,00		1.000,69
96 N.P.32 (M)	Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.	4,000			0,750	3,00	1.814,86	
						3,00		5.444,58
97 N.P.43	Fioriera in pietre, sabbiata con bordi superiori spazzolati verniciatura antidegrado 180cm. E'							
	A R I P O R T A R E							58.455,14

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							58.455,14 €
(M)	compresa la fornitura e la posa in opera.							
	Sommano cad	2,000				2,00		
						2,00	1.690,56	3.381,12
	INFOPOINT OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE							
18 2.3.100.1 (M)	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed ... ' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet.							
	rimozione tavolato infopoint					0,00		
	seduta		9,900	0,630		6,24		
	pavimentazione		5,100	3,500		17,85		
	Sommano mq					24,09	6,93	166,94
19 11.4.40.3 (M)	STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e po ... mpregnante che verrà compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 32							
	seduta		9,900	0,630	0,030	0,19		
	pavimentazione		5,100	3,500	0,030	0,54		
	Sommano mc					0,73	2.280,30	1.664,62
20 5.2.52 (M)	SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IMPERMEABILIZZANTE PER ESTERNI. Spalmatura di idoneo prodot ... applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.							
	seduta	2,000	9,900	0,630		12,47		
	pavimentazione	2,000	5,100	3,500		35,70		
	Sommano mq					48,17	11,88	572,26
21 10.1.10.3.CA M (M)	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non struttu ... ta. Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile, completo di organo di chiusura.							
	Fioriera					0,00		
	Stimato uno spessore di 2mm a lastra per un peso di 15,70kg/mq	19,800			15,700	310,86		
	Sommano kg					310,86	6,09	1.893,14
22 11.2.110.2 (M)	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immer ... o alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.							
	A R I P O R T A R E							66.133,22

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							66.133,22 €
23 11.1.55.1 (M)	Fioriera Stimato uno spessore di 2mm a lastra per un peso di 15,70kg/mq Sommano kg	19,800			15,700	0,00	1,00	310,86
						310,86		
24 11.1.110.2 (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo ... ttivo a lavorazione compiuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In acciaio S235 J0W - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Fioriera Stimato uno spessore di 1,5 mm a lastra per un peso di 11,80kg/mq Sommano kg	3,440			11,800	0,00	3,54	143,69
						40,59		
						40,59		
25 17.2.450 (M)	SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità ... iale di apporto ed oneri per controllo saldatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a completa penetrazione. Saldatura bordo in corten su fiorirera Saldature su fioriera Sostegni fioriera Sommano cmc	6,000	990,000 90,000 3,000	0,200 0,200 0,200	1,000 1,000 1,000	198,00 108,00 12,00	0,29	92,22
						318,00		
26 17.3.370 (M)	DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisc ... pera dovranno essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano mc		9,900	0,650	0,200	1,29	38,22	49,30
						1,29		
27 20.1.100.7 (M)	GEOCOMPOSITO DRENANTE. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggi ... avori individuare un'idonea metodologia di fissaggio del geocomposito al supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano mq		9,900	0,650		6,44	16,08	103,56
						6,44		
28 18.1.122.24 (M)	ESTIRPAMENTO. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e s ... ccorre per dare il lavoro finito, primo innaffiamento icluso. Di siepi a 2-4 piantine su ogni metro, per un'altezza massima di cm 100. Per ogni pianta Aiuola sottostante l'infopoint Sommano cad	8,000				8,00	14,19	113,52
						8,00		
	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, P ... utta; i pezzi speciali, contabilizzati							
	A R I P O R T A R E							66.946,37

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							66.946,37 €
	come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 25.							
	tubazioni principali di portata		3,000			3,00		
	Sommano m					3,00	1,37	4,11
29 20.1.263.1 (M)	ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da irrigare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 30 cm.							
	Fioriera infopoint		9,900			9,90		
	Aiuola sottostante l'infopoint		8,000			8,00		
	Sommano m					17,90	4,15	74,29
30 20.1.267.1 (M)	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per ... ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 20.							
	Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	99,00	99,00
31 20.1.268.1 (M)	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatore elettronico ... esclusione delle linee di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino a 4 zone, escluso quadro.							
	Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	374,00	374,00
32 20.1.10.1 (M)	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato culturale attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.							
	Sommano mc		9,900	0,650	0,800	5,15		
						5,15	127,60	657,14
33 20.1.40.1 (M)	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.							
	Sommano mq		9,900	0,650		6,44		
						6,44	0,31	2,00
34 20.1.60.2 (M)	MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di r ... are il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento							
	A R I P O R T A R E							68.156,91

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							68.156,91 €
	vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.							
	Fioriere infopoint	30,000				30,00		
	Aiuola sottostante l'infopoint	20,000				20,00		
	Sommano cad					50,00	6,38	319,00
74 15.6.52.1 (M)	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	73,70	73,70
75 15.6.10.2 (M)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 32A.	1,000				1,00		
	per irrigazione	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	25,30	25,30
76 15.6.200.1 (M)	CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grad ... in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	47,30	47,30
77 15.8.400.1 (M)	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	248,85	248,85
78 15.4.121.11 (M)	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, C ... era finita a perfetta regola d'arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 3x2,5 mmq		5,000			5,00		
	Per sistema di irrigazione		5,000			5,00		
	Sommano m					5,00	3,72	18,60
79 15.5.10.2 (M)	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestin ... acciaio							
	A R I P O R T A R E							68.889,66

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							68.889,66 €
88 N.P.40 (M)	aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.							
	Per sistema di irrigazione		5,000			5,00		
	predisposizione futura illuminazione		5,000			5,00		
	Sommano m					10,00	2,20	22,00
110 2.4.160 (M)	ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.							
	Vaso	30,000				30,00		
	aiuola sottostante	20,000				20,00		
	Sommano cad					50,00	31,42	1.571,00
111 2.3.100.1 (M)	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ... porto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	Panchina fissa su marciapiede				30,000	30,00		
	Sommano kg					30,00	0,33	9,90
62 20.1.270.1 (M)	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed ... ' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet.							
	Panchina fissa su marciapiede		4,500	0,600		2,70		
	Sommano mq					2,70	6,93	18,71
64 20.2.10.CAM (M)	Piazza Mazzini BELVEDERE OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE							
	ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e giar ... risulta. E' escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante fino a 6 metri di altezza							
	Sommano cad	3,000				3,00		
						3,00	101,20	303,60
65	SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE RISPONDENTE AI C.A.M. Scoticismo terreno vegetale, sino ad una profo ... Marzo 2020 , in G.U. n. 90 del 4 Aprile 2020) e alle relative specifiche tecniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	Sommano mc	29,000			0,200	5,80		
						5,80	6,05	35,09
	A R I P O R T A R E							70.849,96

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							70.849,96 €
17.2.450 (M)	PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisce ... pera dovranno essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	10,000			0,200	2,00	38,22	76,44
	Sommano mc					2,00		
66 20.1.10.1 (M)	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.	29,000			0,050	1,45	127,60	185,02
	Sommano mc					1,45		
67 20.1.40.1 (M)	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.	29,000				29,00	0,31	8,99
	Sommano mq					29,00		
68 20.1.263.5 (M)	ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da irrigare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tubo diametro 20 mm con gocciolatori ogni 30 cm.		25,000			25,00	4,15	103,75
	Sommano m					25,00		
69 20.1.267.1 (M)	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per ... ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 20.	1,000				1,00	99,00	99,00
	Sommano cad					1,00		
70 20.1.268.1 (M)	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatore elettronico ... esclusione delle linee di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino a 4 zone, escluso quadro.	1,000				1,00	374,00	374,00
	Sommano cad					1,00		
71 20.1.80.2 (M)	MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e lati ... ere con altezza inferiore a m							
	A R I P O R T A R E							71.697,16

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €			
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €		
	R I P O R T O							71.697,16 €		
72 20.1.60.2 (M)	4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70. Per un minimo di 25 piante.	2,000					33,00			
	Sommano cad					2,00				
		2,00								
	MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di r ... are il lavoro finito.È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.	20,000					6,38			
	Sommano cad		20,00							
		20,00								
80 15.6.52.1 (M)	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.	1,000					73,70			
	Sommano cad		1,00							
		1,00								
81 15.6.10.2 (M)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 32A.									
	per irrigazione	1,000				1,00			25,30	
	Sommano cad	1,00								
82 15.6.200.1 (M)	CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grad ... in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli	1,000					47,30			
	Sommano cad		1,00							
		1,00								
83 15.8.400.1 (M)	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano	1,000					248,85			
	Sommano cad		1,00							
		1,00								
84 15.4.121.11 (M)	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, C ... era finita a perfetta									
	A R I P O R T A R E							72.285,91		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							72.285,91 €
85 15.5.10.2 (M)	regola d'arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 3x2,5 mmq							
	Per sistema di irrigazione		10,000			10,00		
	Sommano m					10,00	3,72	37,20
	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestin ... acciaio aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.							
112 N.P.41 (M)	Per sistema di irrigazione		10,000			10,00		
	predisposizione futura illuminazione		15,000			15,00		
	Sommano m					25,00	2,20	55,00
	TILIA CORDATA (tiglio) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 30/35 (esemplare), altezza della pianta 5/6m, vaso 750/1000 L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.							
113 20.1.90.1 (M)		2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	808,29	1.616,58
	PALI TUTORI. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm 350-450, ... ntuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.							
	(Np=2*4)	8,000				8,00		
114 N.P.42 (M)	Sommano cad					8,00	13,75	110,00
	ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della pianta 1/1,5m. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.							
		20,000				20,00		
	Sommano cad					20,00	31,42	628,40
118 N.P.32 (M)	Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.							
		2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	1.814,86	3.629,72
	Cestino con 3 contenitori per la differenziata in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.							
126 N.P.26 (M)		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	1.000,69	1.000,69
	A R I P O R T A R E							79.363,50

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							79.363,50 €
	PIAZZA INGRESSO OTRICOLI OPERE DI INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE							
91 N.P.25 (M)	Modulo portabicycle in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	1,000				1,00	1.001,17	1.001,17
						1,00		
	Sommano cad							
92 N.P.32 (M)	Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.	4,000				4,00	1.814,86	7.259,44
						4,00		
	Sommano cad							
93 N.P.33 (M)	Fioriera in pietre, sabbiata con bordi superiori spazzolati verniciatura antidegrado 70cm. E' compresa la fornitura e la posa in opera.	2,000				2,00	1.124,99	2.249,98
						2,00		
	Sommano cad							
98 N.P.40 (M)	ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la messa a dimora verrà computata a parte.	4,000				4,00	31,42	125,68
						4,00		
	Sommano cad							
	T O T A L E							89.999,77
	Data, 31/07/2023							
	Il tecnico							